PROSEDUR PENGISIAN BULU
DOWN FILLER PROCEDURE

PT. YONGJIN JAVASUKA GARMENT

(NO. DOKUMEN : YJ-P.DDF.0001)

HANYA DOKUMEN YANG TELAH DISTEMPEL DAN DITANDA TANGANI OLEH YANG BERWENANG YANG BISA DIGUNAKAN SEBAGAI DOKUMEN KERJA
ONLY DOCUMENTS HAVE BEEN DISCLOSED AND SIGNED BY AUTHORIZED THAT CAN BE USED AS A WORKING DOCUMENT

STEMPEL

Pengesahan
Endorsement

Dibuat Oleh *Created By :*	Ditinjau Oleh *Riviewed By :*	Diperiksa Oleh *Checked By*	Disetujui Oleh *Approved By*
			
Nissa Yuldinar	**Nissa Yuldinar**	**L gunawan**	**S.W Lee**
Departement :	Document Control	Manager ISO	Direktur

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin Dept ISO

Tgl :	Tgl :	Tgl :	Tgl :

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin Dept ISO

Riwayat Pendistribusian
Distributions History

	Distribusi Departemen *Distributions History*			
No	Bagian *Departement*	Salinan Dokumen *Document Copy*	Jumlah *Total*	Paraf *Sign*

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin Dept ISO

Riwayat Revisi
Revision History

No Revisi	Revisi Ke	Alasan Perubahan *Reason Change*	Yang Merevisi		
			Tgl	Nama	ttd

1. TUJUAN
Purpose

1. Sebagai panduan dalam proses pengisian bulu yang sesuai dengan standar pelanggan
   As a guide in the process of down filling in accordance with the customer standards
2. Sebagai panduan dalam melakukan kegiatan pengisian bulu agar mempermudah pengawasan di semua tahapan proses untuk menjamin kualitas produk sesuai persyaratan yang telah di tentukan pelanggan.
   As a guide in carrying out down filling activities to facilitate supervision at all stages of the process to ensure product quality according to the customer requirements specified.
3. Membuat, mengevaluasi & melakukan perbaikan berdasarkan permintaan, masukan dan atau persyaratan persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan
   Create, evaluate & make improvements based on demand, input and or requirements according to the requirements that have been specified by cutomer.

2. RUANG LINGKUP
Scope

Ruang lingkup ini mencakup prosedur dan kegiatan yang dilakukan di area bagian down filler, seperti pengisian bulu yang sesuai dengan down schedule, kalibrasi timbangan ,kalibrasi mesin pengisi bulu otomatis, kalibrasi mesin needle detector, pengecekan kualitas dan proses needle detector. *This scope covers procedure and activities carried out in the down filler area, such as down filling activities as down schedule, calibration of scales, calibration of automatic down filler machine , calibration of needle detector, quality checking and needle detector process.*

3. DEFINISI
Definitions

3.1 MS (Material Sheet) adalah suatu informasi yang berisi uraian detail tentang style garment yang akan dibuat, terdiri dari material/warna yg dibutuhkan, sket/gambar, size spec, berat bulu dan comment yang akan dijadikan acuan dalam pembuatan Pattern dan sample dari Pelanggan.
MS (Sheet Material) is an information that contains a detailed description of the garment style to be made, consisting of material / color needed, sketch / image, size spec, weight of down and comments that will be used as a reference in making Patterns and samples from Customers

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin Dept ISO

3.2 Down schedule adalah berat bulu yang ditentukan oleh bagian CAD Room sebagai standar berat bulu yang harus terisi pada masing-masing chamber, sehingga keseluruhan garment memenuhi berat garment yang ditentukan oleh MS. *Down schedule is the weight of the down determined by the CAD Room as the standard weight of the down that must be filled in each chamber, so that the entire garment meets the garment weight specified by MS.*

3.3 Kalibrasi merupakan proses verifikasi bahwa suatu akurasi alat ukur sesuai dengan rancangannya. Kalibrasi biasa dilakukan dengan membandingkan suatu standar yang terhubung dengan standar nasional maupun internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi.

Calibration is a verification process that an accuracy of a measuring instrument in accordance with the design. Calibration is usually done by comparing a standard that is connected to national and international standards and certified reference materials

4. REFERENSI

Reference

ISO Standard 9001;2015 clause 8.1 Perencanaan & Pengendalian Operasi
ISO Standard 9001; 2015 clause 8.1 Operational Planning & Control

ISO Standard 45001:2018 clause 8.1 Perencanaan & Pengendalian Operasi
ISO Standard 45001:2018 clause 8.1 Operational Planning & Control

5. RINCIAN PROSEDUR

Prosedure Detile

	Tanggung Jawab *Responsibility*
5.1. Pre-down filling (Sebelum pengisian bulu) *Pre-production (Before starting production)* 1.Personil / Petugas / Adm. Downfiller harus mendapatkan informasi Material Sheet & Down Schedule yang berisi informasi detail informasi warna, ukuran dan berat bulu yang akan dimasukkan kedalam panel sesuai ketentuan buyer, MS diberikan oleh MD. *Personnel / Officers / Adm. Downfiller must get Sheet Material information that contains detailed information of the color, size and weight of down that will be inserted into the panel according to the provisions of the buyer or customer, MS is given by MD.*	ADM Downfiller

2.Panel yang akan diisi bulu diterima dari bagian sewing sebelumnya di cek oleh QC dan ditimbang beratnya. *The panel which will be filled with down is received from the sewing section previously checked by QC and weighed.*	**QC**
3. Timbangan harus dikalibrasi terlebih dahulu, dimana kalibrasi timbangan dilakukan 2 kali dalam sehari yakni pagi dan siang. *Scales must be calibrated first, which the calibration of the scales is carried out 2 times a day, morning and afternoon.*	**QC** Tanggung Jawab *Responsibility*
4. Untuk mengawasi input dan output panel yang diisi bulu, petugas operator harus mengisi form input-output panel per 1 jam kemudian dilaporkan kepada ADM downfiller atau bagian lain yang berhubungan. *To monitor the input and output panel which has been filled the down, the operator must fill in the input-output panel form per hour and then report it to the ADM downfiller or other related parts.*	**Operator & ADM**
5.2 Kalibrasi Timbangan Bulu Manual *Calibration of Down Scales*	
1. Siapkan timbangan,lalu tekan tombol ON/OFF kemudian pastikan angka pada timbangan NOL (0). *Prepare the scales, then press the ON / OFF button then make sure the numbers on the ZERO scale (0)*	**QC**
2. Ambil anak timbangan dengan berat 100, 50, 10 dan 1 gram kemudian timbang beratnya masing-masing atau kombinasi semuanya. Pastikan beratnya sesuai. Catat hasilnya dalam form laporan. *Take the weighing scales weighing 100, 50, 10 and 1 gram then weigh their respective weight. Make sure the weight is appropriate. Record the results in the report form*	
5.3 Kalibrasi Mesin pengisi Bulu *Calibration of DownFilling Machines*	

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin Dept ISO

1. Isi panel yang sudah diketahui beratnya dengan bulu menggunakan mesin pengisi bulu yang sudah di set berat bulu yang dikeluarkan

   Fill in the panel that has been known the weigh with down using a down filling machine that has been set to the weight of the output down

2. Timbang panel yang sudah terisi bulu, kemudian hasilnya dikurangi dengan berat isi bulu yang dikeluarkan dari mesin

   Weigh the panel that has been filled with down, then the result minus by the weight of the down that are removed from the machine

Tanggung Jawab
Responsibility

3. Bandingkan hasilnya dengan berat bulu yang di set pada mesin, jika beratnya sama maka hal tersebut menunjukkan bahwa mesin tersebut terkalibrasi. Catat hasilnya dalam form laporan

   Compare the results with the weight of the down that has been set on the machine, if the weight shows the same weight then it indicates that the machine is calibrated. Record the results in the report form

4. Lakukan kalibrasi dua kali dalam sehari, yakni pagi dan siang.

   Do the calibration twice a day, morning and afternoon

QC

5.4 Kalibrasi Mesin Needle Detector

Calibration of the Needle Detector Machine

1. Nyalakan mesin needle detector dan sesuaikan tingkat sensitivitas needle detector yaitu 1,2 mm atau 1,0 mm.

   Turn on the machine needle detector and adjust the needle detector sensitivity level of 1.2 mm or 1.0 mm.

2. Letakkan alat ukur deteksi mesin yang 1,2 mm atau 1,0 mm diatas

   ban berjalan pada mesin needle detector di posisi A.1 dan biarkan alat tersebut melewati mesin needle detector.

   Place a machine measuring instrument measuring 1.2 mm or 1.0 mm above the Conveyor on the machine needle detector in position A.1 and let the device

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin Dept ISO

pass through the machine needle detector 3. Mesin needle detector akan langsung berfungsi dan alarm nya akan berbunyi. *The needle detector machine will function immediately and the alarm will sound.* 4. Ulangi prosedure 1 sampai 3 dengan posisi alat test deteksi berada diatas karet berjalan pada mesin needle detector di posisi A.2 & A.3 *Repeat procedures 1 through 3 with the position of the detection test tool on the rubber running on the machine needle detector in positions A.2 and A.3.* 5. Mesin needle detector juga harus langsung berfungsi yakni alarm nya harus berbunyi. *The needle detector machine must also function immediately, the alarm must sound.* 6. Selama test kalibrasi point A.1, A.2, A3 dengan test card 1,2 mm, tidak boleh ada baju ataupun kertas yang dimasukkan berbarengan pada saat di test. *During the calibration test points A.1, A.2, A3 with a 1.2 mm test card, there should be no clothes or paper inserted simultaneously when tested.* 7. Ulangi prosedure 1 sampai 3 dengan posisi test card 1,2 mm diatas karton test dan letakkan karton test pada point A.4, A.5, A.6, A.7, A.8 dan A.9 , kemudian dicatat. *Repeat procedures 1 through 3 with the position of the 1.2 mm test card above the cardboard test and place the cardboard test on points A.4, A.5, A.6, A.7, A.8 and A.9, then record it.* 8. Beri tanda “ Y “ apabila mesin needle detector berfungsi (alarmnya berbunyi) pada saat test card 1,2 mm melewati mesin pendeteksi jarum. Beri tanda “ N “ apabila mesin needle detector tidak berfungsi (alarmnya tidak berbunyi) *Put a "Y" if the needle detector machine functions (the alarm goes off) when the 1.2 mm test card passes through the needle detection machine. Mark "N" if the machine needle detector does not work (the alarm does not sound)*	Tanggung Jawab *Responsibility* **QC Needle Detector**

Dilarang Mengcopy / Menyebarluaskan Tanpa Izin Dept ISO

9. Buat laporan kalibrasinya.

Create a calibration report.

5.5 Pengisian Bulu

Down filling

Pengisian bulu kedalam panel dilakukan 2 cara, yakni manual dan otomatis menggunakan mesin downfiller. Pengisian manual atau mesin berdasarkan keinginan pelanggan, ada pelanggan yang memperbolehkan pengisian manual, ada yang boleh dengan pengisian otomatis atau mesin. Kemudian aspek lain yang mempengaruhi juga ditentukan oleh ukuran dari panel yang akan diisi bulu bebek. Jika ukurannya terlalu kecil dan tidak memungkinkan menggunakan mesin maka dilakukan pengisian secara manual.

There are 2 ways for down Filling into panel , There are manual filling and automatic using a downfiller machine. Manual or machine filling is based on customer desires, there are customers who allow manual filling, some may be automatic or machine-filled. Then other aspects that affect is also determined by the size of the panel that will be filled with duck feathers. If the size is too small and does not allow using the machine, it is manually filled

Tanggung Jawab
Responsibility

1. Pengisian bulu manual

Down filling manual

1. Ambil pipa pvc paralon kosong kemudian timbang, bila ada 2 atau tiga pralon yang berbeda juga timbang. Pralon terberat jadi standar, tambah lilitan selotip untuk pralon yang lebih ringan supaya berat paralon sama dengan standard lalu TER 0

   Take the empty PVC pipe then weigh it, if there are 2 or three different pralon also weigh. The heaviest pralon is the standard, adding a loop of masking tape for lighter pralon so that the weight of paralon is the same as the standard then TER 0

2. Masukkan bulu ke dalam paralon dan timbang sesuai info down schedule.

   Insert the down into the paralon and weigh it according to the info down schedule.

3. Perhatikan saat bulu setelah ditimbang dan akan dimasukkan chamber, jangan sampai bulu terbuang. *Note when the down after weighed and the chamber will be inserted, do not let the down be wasted.* 4. Bila kondisi timbangan tidak stabil, lakukan TER 0 untuk menstabilkan timbangan atau laporkan supervisor bila tetap tidak stabil. If the weighing condition is unstable, do TER 0 to stabilize the scale or report the supervisor if it remains unstable. . 2. Pengisian bulu otomatis *Automatic down filling* 1. Set mesin pengisi bulu dengan berat down sesuai dengan down schedule *The machine sets the down filler with the weight down according to the down schedule* 2. Arahkan panel kedalam pipa pengisi bulu, injak pedal mesin dan bulu akan masuk kedalam panel dengan berat yang sesuai. *Direct the panel into the down filler pipe, step on the engine pedal and the down will enter into the panel with the appropriate weight* 5.6 Setelah down terisi kedalam panel, QC mengontrol dan memeriksa kuantitas berat bulu yang terisi yakni ditimbang beratnya. jika sudah sesuai maka di berikan pada bagian sewing di area downfiller. bila tidak sesuai maka harus diperbaiki. *After the down is filled into the panel, the QC controls and checks the quantity of weight of the down that are filled, which is weighed the weight. if it is appropriate, it will be given to the sewing section in the downfiller area.* 5.7 Setelah proses sewing selesai kemudian diberikan pada bagian helper atau bagian pukul dimana fungsinya untuk meratakan isian bulu agar	**Operator**

tersebar merata dan tidak terdapat gelembungan pada panel. lalu QC harus mengontrol dan memeriksa kualitas dari hasil proses jahit dan pengisian bulu yang merata (tidak terdapat gelembung). bila tidak sesuai maka harus diperbaiki. *After the sewing process is complete, it is given to the helper or bouncer section. And the function is to flatten the down filling to spread evenly and not contain a bubble on the panel. then QC must control and check the quality of the results of the sewing process and the appropriate down filling (not including bubbles).*	**QC**
5.8 Jika produk sudah OK setelah pengecekan akhir (QC), harus segera di kirim ke bagian needle detector. untuk pengecekan kontaminasi metal. Produk atau panel yang tidak lewat ND akan diverifikasi lagi untuk dicari kontaminasinya, dan dicatat dalam laporan. *If the product is OK after final checking (QC), it must be sent immediately to the needle detector section. for checking metal contamination. Products or panels not through ND will be verified again to look for contamination, and recorded in the report.*	**Helper & QC**
5.9 Untuk product reject Namun jika produk reject maka diberikan tanda dan diisolasi. Semua product yang reject harus di kembalikan ke masing-masing bagian, jika reject karena isian bulu tidak sesuai standar maka dikembalikan ke operator yang bersangkutan, jika reject karena terdapat gelembung dan pengisian bulu tidak rata maka dikembalikan pada operator sewing dan helper untuk diperbaiki pada hari itu juga. *However, if the product rejects it is given a sign and isolated. All rejected products must be returned to each part, if rejected because the weight of down does not match to the standard then it is obtained to the operator requested, if rejected because there are bubbles and uneven filling of down it is intended for sewing operators and helpers to repair in that day.*	**QC**
6. LAMPIRAN ***Attachment*** 6.1 IK penimbangan bulu bebek	**QC & Operator**

IK weighing duck feathers



YJ-IK.PSO.0010 IK
Timbang Bulu Bebel

6.2 Form kalibrasi

Calibration form



YJ-F.PSO.0061
KALIBRASI TIMBANG

6.3 Form kalibrasi mesin pengisi bulu

Form for down filling machine calibration



YJ-F.QA.0017
CALIBRATION DOWI

6.4 IK Needle Detector

Error! Not a valid link.

6.5 IK Kalibrasi Needle detector



YJ-P.PSO.0001
PROSEDUR PENGEN

6.5 Needle Detector Log

Needle detector log



YJ-F.PSO.0057
NEEDLE DETECTOR L

6.6 Form output panel per jam

Form panel output per hour



YJ-F.DDF.0001
INPUT & OUTPUT DL